


会	建	宋延勇
登	结	邓艳青
栏	给排水	甘兆麟
	电 气	秦泽炯


建筑专业说明:

- (1)除特别注明外,“H”为楼层的建筑面标高,“h”为楼层的结构标高,结构标高和建筑面标高同时标注时,标高后加“()”表示为建筑完成面标高,标高后加“(G)”表示为结构面标高。
- (2)除特别注明外,所有的内墙墙体均为200mm。
- (3)除特别注明外,门框均为200mm,或位于所在房间(或走廊)的正中。
- (4)除特别注明外,各类管井、配电间、强电间、空调机房的建筑标高为+h+0.05,结构标高为h,弱电间、通讯间及其他房间、走廊、门厅等的完成面标高为与楼层面建筑标高“H”,对应的结构标高为该楼层建筑标高“H”。卫生间的完成面标高为H-0.015,结构面标高为该楼层面建筑标高。
- (5)水管、地漏、雨水口、排水孔的大小及位置均以给排水专业图纸位置。
- (6)电间的内墙、弱电上线架、均设暗砌或实心100(或110)X100的。
- (7)强电间、配电间、水管井、空调水管井、空调机房、避难楼梯的加压机房及排烟机房等房间、管井设100℃C15混凝土门框,门框外侧边内墙面外侧的外边线100,比房间、管井地面完成面高30,设置在门框外侧。
- (8)建筑内除采暖管外的水管、管井每层在板底处设外墙外侧保温措施,管至安装后同层井管的混凝土封堵,封堵在砌体墙边(参照国标GB50165《电气防火封堵设计与施工》第16条的规定)。
- (9)所有井筒砌体均须按图1-101结构施工详图,各设备专业预留孔洞洞洞均详该设备专业施工图进行施工。
- (10)内墙及顶棚变化详见见中图11J1111(图1-104);楼面板变化详见见中图标准图11J1111(图1-104);外墙变化详见墙专业深化设计图,屋面变化详见专业深化图。
- (11)层内出入口位置室内净高3.5m,以斜面通过;出入口位置排水的水雨牌子的孔洞宽度不大于15mm
- (12)除设备房、各类管井及核心筒内的楼梯间等部位外,室内其他区域需二次修改深化图纸。
- (13)地下一层及室外场地、各层阳台或露台、屋顶等建筑、室外区域需另见景观专业深化图纸。
- (14)外墙幕墙、屋顶采用与室内幕墙同样幕墙专业化设计。建筑幕墙应在每层楼板外沿处采取符合国家相关规范规定的防火封堵,幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵。

图例:		 消防电梯	 安全出口	 防火分区界线	
		 楼梯间	 安全出口(带门)	 疏散距离	
楼层	防火分区	防火分区编号	功能	备注	
十八~二十五层	防火分区 18-25层	18-24	各功能用房使用面积	他人使用部分占比	
			厨房餐台占比	17.98.1%	42
			其他辅助	每个3.2人	0.12
			合计	18.98.96	42
				疏散距离最大值	实际疏散距离最大值
				42	42



公寓	4F(公寓大堂)	4200	21.150	21.100
	3F设备夹层	2150	19.000	18.950
	3F	5500	13.500	13.450
	2F(酒店大堂)	5500	8.000	7.920
	1F(公寓、宴会大堂)	8000	0.000	-0.080
裙房	B1F(酒店后厨)	6650	-6.650	-6.750
	B2F(局部人防区)	3500	-10.150	-10.250
地下室	B3F(整体人防区)	3600	-13.750	-14.000



本图仅供施工图审查使用

日	修 改 内 容	修 订 者
期	修 订 栏	

图 纸 条 码	

[illegible]

定	黄孝颖	
---	-----	---

核	张林汉	
	黄老师	

计	黄季秋	王吉红
负责人		张红

负责入		
	中延通	自修

负责人	朱延勇	朱延勇

	五昌送	7月2日

核	石美洋	石美洋
		石美洋

计	宋延勇	宋延勇

佛山市禅城区	保宸置业有限
--------	--------

公司

保利天珺秀台7#

务号	21-347	专业	建筑
士阶段	施工图		

1. 设计	施工图
-------	-----

十八~二十五层
平面图

干面图	
J-1-PM14	版本

日期	2023. 08. 02	序号	
----	--------------	----	--

ALL RIGHTS RESERVED.